

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่.....สส.๗๒๓๐๓/๑๒๒.....วันที่.....๑๐...กุมภาพันธ์...๒๕๖๔.....
เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสาย สส.ถ.๒๙-๐๐๗ สายบ้านสะพานหัน – สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖ , ปร.๕(ก) และ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ ชุด

๑. **เรื่องเดิม**

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสาย สส.ถ.๒๙-๐๐๗ สายบ้านสะพานหัน – สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จากการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายจ่ายกองช่าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงินจำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ระยะเวลาดำเนินการ ๗ วัน

๒. **ข้อเท็จจริง**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมพิจารณาตรวจสอบการประมาณราคา โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสาย สส.ถ.๒๙-๐๐๗ สายบ้านสะพานหัน – สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทำการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุด โดยขุด และวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน และปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๕ ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ตร.ม. และเห็นชอบให้กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑๔,๑๒๖.๓๔ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์) ราคากลางสูงกว่าราคางบประมาณเป็นเงิน ๑๒๖.๓๔ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์)

๓. **ข้อกฎหมาย**

๓.๑ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๔. **ข้อพิจารณา**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖ , ปร.๕(ก) และ แบบ ปร.๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเอนก เขียววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอานนท์ เปรุนาวิน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) .....
(นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ปลัด อบต.แพรกหนามแดง
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) .....
(นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

นายก อบต.แพรกหนามแดง
- อนุมัติ
- แจ้งกองคลังฯ ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) .....
(นายทวีป อมศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔

11-2-64

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสาย สส.ถ 29-007 สายบ้านสะพานหัน-สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด (2 แผ่น)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร	14,126.34	
2	กลุ่มงาน / งาน		
3	กลุ่มงาน / งาน		
4	กลุ่มงาน / งาน		
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	14,126.34	
	ราคากลาง	14,126.34	
		หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเอนก เขียววิเศษ)

ผอ.กองช่าง อบต.วัดประดู่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผอ.กองช่าง อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอานนท์ เปรุนาวิน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสาย สส.ถ 29-007 สายบ้านสะพานหัน-สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร	10,819.81	1.3056	14,126.34	
2	งาน / กลุ่มงาน				
3	งาน / กลุ่มงาน				
4	งาน / กลุ่มงาน				
	.....ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	14,126.34	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเอนก เขียววิเศษ)

ผอ.กองช่าง อบต.วัดประดู่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผอ.กองช่าง อบต.แพรกหนามแดง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอานนท์ เปรุนาวิน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสาย สส.ถ 29-007 สายบ้านสะพานหัน-สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ปริมาณงาน ซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุดโดย ทำการขุด และวางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 3 ท่อน และปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.50 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ								
	- ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม.	3.00	ท่อน	355.14	1,065.42	-	-	1,065.42	พาณิชย์ราชบุรี
	- ปูนซีเมนต์ผสม ยารอยต่อ	1.00	ถุง	135.00	135.00	-	-	135.00	
	- แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.35x3.00 เมตร	1.00	แผ่น	275.00	275.00	-	-	275.00	ราคาท้องตลาด
	- ทรายหยาบอัดแน่น (เทข้างและทับหลังท่อ)	4.50	ลบ.ม.	575.00	2,587.50	-	-	2,587.50	
	- หินคลุก รองพื้นทาง (หนา 20 ซม.)	0.50	ลบ.ม.	385.00	192.50	-	-	192.50	
	- งานไพร์มโค๊ท	2.50	ตร.ม.	28.87	72.18	-	-	72.18	
	- แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หนา 5 ซม.)	2.50	ตร.ม.	228.03	570.08	-	-	570.08	
	- งานกั้นทางน้ำ+สูบน้ำออก	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ							7,897.67	
2	ค่าแรงงาน (37%)	1.00	งาน	-	-	2,922.14	2,922.14	2,922.14	

รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 10,819.81

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอานนท์ เปรุนาวิน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายเอนก เขียววิเศษ)
ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่