ประมาณการโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera)

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	จำนวนเงิน		
					ราคามูลค่าสินค้า	ภาษี 7%	ราคารวมภาษี
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 3	ชุด	16	43,000.00	642,990.65	45,009.35	688,000.00
2	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	ชุด	1	74,000.00	69,158.88	4,841.12	74,000.00
3	จอแสดงภาพแบบ LED TV (โทรทัศน์ แอล อี ดี) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว	ชุด	1	30,000.00	28,037.38	1,962.62	30,000.00
4	ระบบโครงข่ายเคเบิลสายใยแก้วนำแสงชนิด 12 แกน ติดตั้งแขวนเสาภายนอก (12 Core Fiber Optics Drop Wire Outdoor Armoured)	ระบบ	1	800,000.00	747,663.55	52,336.45	800,000.00
5	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	ชุด	7	9,400.00	61,495.33	4,304.67	65,800.00
6	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA/480 Watts	ชุด	7	2,800.00	18,317.76	1,282.24	19,600.00
7	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 KVA/2100 Watts	ชุด	1	35,000.00	32,710.28	2,289.72	35,000.00
8	ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ 19 นิ้ว ขนาด 15 U (ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย Rack Cabinet 19" ขนาดไม่น้อยกว่า 15U)	ตู้	1	15,000.00	14,018.69	981.31	15,000.00

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แพรกหนามแดง
ประธานกรรมการ

พ.จ.ท. (เทพชัย ยมจินดา)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ อบต.แพรกหนามแดง
กรรมการ

ร.ต.ต. (นคร สุขโภคี)
รอง สว.จร.สภ.เมืองราชบุรี
ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
กรรมการ

(นายพิสันต์ พงษ์ไชยโสภณ)
ผู้ช่วยโทรศัพท์ราชบุรี (ด้านเทคนิค)
กรรมการ

(นางสาวธนพร พรหมมี)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อบต.แพรกหนามแดง
กรรมการ

/ 9.ตู้ใส่อุปกรณ์จุดติดตั้ง . . .

ประมาณการโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera)

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	จำนวนเงิน		
					ราคามูลค่าสินค้า	ภาษี 7%	ราคารวมภาษี
9	ตู้ใส่อุปกรณ์จุดติดตั้งกล้อง (กันน้ำ) พร้อมพัดลมระบายอากาศ และรางปลั๊กไฟ ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง (ติดตั้งตามจุด)	ชุด	7	5,000.00	32,710.28	2,289.72	35,000.00
10	อุปกรณ์ติดตั้งกล้อง ราง ท่อ สายไฟ สายแลนสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (UTP CAT5 Outdoor) ขายึดกล้อง และอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมค่าแรงติดตั้ง ค่าขนส่ง	ระบบ	1	70,000.00	65,420.56	4,579.44	70,000.00
	(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			**รวม**	**1,712,523.36**	**119,876.64**	**1,832,400.00**

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แพรกหนามแดง
ประธานกรรมการ

พ.จ.ท. (เทพชัย ยมจินดา)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ อบต.แพรกหนามแดง
กรรมการ

ร.ต.ต. (นคร สุขโภคี)
รอง สว.จร.สภ.เมืองราชบุรี
ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
กรรมการ

(นายพิสันต์ พงษ์ไชยโสภณ)
ผู้ช่วยโทรศัพท์ราชบุรี (ด้านเทคนิค)
กรรมการ

(นางสาวธนพร พรหมมี)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อบต.แพรกหนามแดง
กรรมการ